

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Запрос

о предоставлении ценовой информации
№ 51 от 01.04.2021г.

Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный аграрный университет» во исполнение Инструкции по проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение № 3 к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15) проводит мониторинг ценовой информации для предоставления услуг:

№ п/п	Предмет закупки	Информация о предмете закупки	Ед. изм.	Кол-во
1	-	Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт монтаж проводки и электрооборудования здания Общежития №1 инв. № 10301030»	услуга	1

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга:

- предполагаемый срок проведения закупки: **апрель 2021г.**
- место предоставления услуги: по адресу исполнителя услуги;
- срок предоставления услуги: в течение 20 дней от даты заключения договора;
- порядок оплаты: оплата при наличии бюджетных ассигнований. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после получения покупателем услуги на основании акта предоставленных услуг;

Исполнитель проектно- сметной документации выполняет:

- согласование проектно-сметной документации с организациями, согласно действующего законодательства ЛНР;
- экспертизу проектно-сметной документации в МЧС и СЭС;
- согласование в ГУП ЛНР «Республиканский центр гражданского проектирования и строительной экспертизы»
- авторский надзор.

Исполнитель должен выполнить работы по разработке следующих документов:

- дефектный акт;
- разработка проекта;
- сводный сметный расчет;
- локальная смета;
- ведомость ресурсов к локальной смете;
- расчет общепроизводственных расходов.

Ценовая информация (коммерческое предложение, счет) подается в письменной форме, за подписью уполномоченного должностного лица Поставщика, в которой отображена информация о сроке действия предлагаемой цены и цена услуг.

В частности: из содержания предложения должна однозначно определяться цена единицы услуги на условиях, указанных в запросе.

Информацию необходимо предоставить по адресу: 91008, ЛНР, г. Луганск, гор. ЛНАУ, 1, главный корпус, каб. Г 305 или на электронный адрес: **gos_zakupki@lnau.su**

Коммерческие предложения принимаются **до 16:00 07.04.2021**

Данный запрос предложений размещен для поиска поставщиков предоставления услуг и мониторинга цен. Все действия до момента подписания договора с победителем считаются преддоговорной работой и не влекут за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Приложение на 2 листах

**Председатель комиссии
по конкурсным торгам**

Л.Е. Шульженко

УТВЕРЖЕНО

Проректор по АХР ГОУ ВОЛКНР ЛННУ
 (название утверждающей организации)

Алимаев С.Н.
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

“ ” 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт- монтаж проводки и электрооборудования общежития №1

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж групповых щитков	100шт	0,07	
2	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100шт	1,45	
3	Демонтаж выключателей, розеток	100шт	3,37	
4	Демонтаж скрытой электропроводки	100м	19,62	
5	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт	0,2	
6	Монтаж вводно-распределительных устройств	шт	1	
7	Рубильник с ящиком ЯРП-400А	шт	1	
8	Пробивка отверстий диаметром до 25 мм в кирпичных стенах при толщине стены в 2 кирпича вручную	100 отв.	0,68	
9	Сверло-бур, диаметр 16 мм, длина 1000 мм	шт	2	
10	Установка распределительных коробок	100шт	0,72	
11	Коробка распаячная накладная 100х100	шт	72	
12	Установка щитков осветительных групповых массой до 6 кг в готовой нише или на стене	шт	7	
13	Бокс накладной на 12 автоматических выключателей	шт	4	
14	Бокс накладной на 18 автоматических выключателей	шт	3	
15	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	100	
16	Автоматический выключатель однополюсный, 25А на ДИН-рейку	шт	100	
17	Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А	шт	7	
18	Автоматический выключатель трехфазный, 100А на ДИН-рейку	шт	7	
19	Нулевая шина на ДИН-рейку	шт	14	
20	Гребенка для автоматического выключателя, 63А на 12 модулей	шт	10	
21	Прокладка коробов пластиковых	100м	9,5	
22	Кабель-канал 25х25	шт	800	
23	Кабель-канал 40х40	шт	150	
24	Саморез, диаметр 3,5 мм, длина 40мм	шт	6000	
25	Прокладка кабеля сечением до 6 мм ² на скобах	100м	61	
26	Кабель ПВС 3х1,5	м	3500	
27	Кабель ПВС 3х2,5	м	2000	
28	Кабель ПВС 5х6	м	600	
29	Прокладка кабеля сечением до 10 мм ² на скобах	100м	1,2	
30	Кабель ПВС 5х10	м	120	

1	2	3	4	5
31	Подключение проводов и жил электрических кабелей к приборам и средствам автоматизации, способ подключения под винт с оконцеванием наконечником	100конц.	15,4	
32	Наконечник кабельный втулочный, 1,5 мм квадратных	шт	1000	
33	Наконечник кабельный втулочный, 2,5 мм квадратных	шт	500	
34	Наконечник кабельный под опрессовку, 10 мм квадратных	шт	40	
35	Монтаж светильника уплотненного полугерметического для ламп накаливания	100шт	1,45	
36	Светильник накладной потолочный, на 2 патрона	шт	120	
37	Лампа ЛЭД, 15Вт, E27	шт	240	
38	Светильник 1x18, пустой под ЛЭД, T8,G13	шт	25	
39	Лампа ЛЭД, 18Вт, T8, G13	шт	25	
40	Установка выключателей герметических и полугерметических	100шт	0,8	
41	Выключатель накладной, герметический	шт	80	
42	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	100шт	1,5	
43	Розетка накладная с крышкой с нулем	шт	150	

Составил гл.энергетик А.М.А. Письяшвили
должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил гл.инженер Ю.В. Демин
должность, подпись, инициалы, фамилия