

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Запрос

о предоставлении ценовой информации
№ 52 от 01.04.2021г.

Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный аграрный университет» во исполнение Инструкции по проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение № 3 к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15) проводит мониторинг ценовой информации для предоставления услуг:

№ п/п	Предмет закупки	Информация о предмете закупки	Ед. изм.	Кол-во
1	-	Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт мягкой кровли и замены деревянных окон на металлопластиковые, здания Главного учебного корпуса ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ инв. № 10301041»	услуга	1

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга:

- предполагаемый срок проведения закупки: **апрель 2021г.**
- место предоставления услуги: по адресу исполнителя услуги;
- срок предоставления услуги: в течение 20 дней от даты заключения договора;
- порядок оплаты: оплата при наличии бюджетных ассигнований. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после получения покупателем услуги на основании акта предоставленных услуг;

Исполнитель проектно- сметной документации выполняет:

- согласование проектно-сметной документации с организациями, согласно действующего законодательства ЛНР;
- экспертизу проектно-сметной документации в МЧС и СЭС;
- согласование в ГУП ЛНР «Республиканский центр гражданского проектирования и строительной экспертизы»
- авторский надзор.

Исполнитель должен выполнить работы по разработке следующих документов:

- дефектный акт;
- разработка проекта;
- сводный сметный расчет;
- локальная смета;
- ведомость ресурсов к локальной смете;
- расчет общепроизводственных расходов.

Ценовая информация (коммерческое предложение, счет) подается в письменной форме, за подписью уполномоченного должностного лица Поставщика, в которой отображена информация о сроке действия предлагаемой цены и цена услуг. В частности: из содержания предложения должна однозначно определяться цена единицы услуги на условиях, указанных в запросе.

Информацию необходимо предоставить по адресу: 91008, ЛНР, г. Луганск, гор. ЛНАУ, 1, главный корпус, каб. Г 305 или на электронный адрес: **gos_zakupki@lnau.su**

Коммерческие предложения принимаются **до 16:00 07.04.2021**

Данный запрос предложений размещен для поиска поставщиков предоставления услуг и мониторинга цен. Все действия до момента подписания договора с победителем считаются преддоговорной работой и не влекут за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Приложение на 2 листах

**Председатель комиссии
по конкурсным торгам**

Л.Е. Шульженко

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по АХР ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ

Минаев С.М.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

“ ” 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Капитальный ремонт кровли и замена деревянных окон на металлопластиковые, главный учебный корпус, инв. №10301041

Условия выполнения работ к=1,2

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел. Кровля			
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100м2	16,8483	
2	Разборка примыканий из рулонных материалов в 1-3 слоя	100м2	0,7466	
3	Разборка цементных стяжек толщ.50мм Мусор неучтенный 1705,83х0,05х1,8т=153,52т-78,81т=74,71т	100м2	17,0583	
4	Демонтаж мелких конструкций (парапетов), массой до 0,5 т	100шт	0,2	
5	Установка мелких конструкций [парапетов] массой до 0,5 т (плиты от разборки)	100шт	0,2	
6	Устройство цементной выравнивающей стяжки	100м2	17,0583	
7	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной выравнивающей стяжки добавлять или исключать	100м2	17,0583	
8	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя	100м2	17,1163	
9	Праймер битумный	т	0,937	
10	Материал наплавляемый для нижних слоёв	м2	1334,1419	
11	Материал наплавляемый для верхних слоёв	м2	1368,3745	
12	Праймер битумный (материал заказчика)	т	0,432	
13	Материал наплавляемый для нижних слоёв (материал заказчика)	м2	600	
14	Материал наплавляемый для верхних слоёв (материал заказчика)	м2	600	
15	Устройство примыканий высотой 400 мм из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам с применением газопламенных горелок	100 м	3,7457	
16	Праймер битумный	т	0,16107	
17	Материал наплавляемый для верхних слоёв	м2	441,993	
18	Устройство из листовой стали парапетов	100м	3,2797	
19	Парапеты из оцинкованной стали	м2	216,4602	
20	Дюбели 6х60 мм	шт	2634	
21	Установка колпаков водопрёмных воронок из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметром 250 мм	зонт	11	
22	Колпаки круглые из оцинкованной стали для водопрёмных воронок диаметром 250мм	шт	11	

1	2	3	4	5
23	Прочистка ливнёвых канализационных труб диаметром до 100 мм	100м	0,24	
	Раздел. Прочие работы			
24	Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 15 км	т	167,243	
	Раздел. Окна			
25	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,68	
26	Снятие остекленных оконных переплетов	100 м2	2,652	
27	Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	100 м2	0,7038	
28	Разборка отливов из листовой стали	100м	1,53	
29	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м2	2,652	
30	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 1 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий (заполнение сэндвич панель)	100м2	0,3315	
31	Установка пластиковых подоконных досок	100м	1,564	
32	Монтаж оконных сливов	100м	1,547	
	Раздел. Внутренние откосы			
33	Заделка борозд в бетонных стенах, ширина борозды до 50 мм, глубина борозды до 20 мм	100м	4,012	
34	Штукатурная смесь	кг	445,33	
35	Облицовка откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми	100м2	1,4892	
36	Клей монтажный для гипсокартона	кг	744,6	
37	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона	100 м2	1,4892	
38	Лента серпянка	м	419,87	
39	Уголки штукатурные металлические оцинкованные перфорированные	м	446,76	
40	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	1,4892	
41	Краска вододисперсионная	кг	93,82	
	Раздел. Наружные откосы			
42	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100м2	1,292	
43	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100м2	1,292	
44	Шпатлевка стен фасадов минеральной шпатлевкой	100м2	1,292	
45	Поливинилацетатная окраска фасадов по подготовленной поверхности	100м2	1,292	
	Раздел. Прочие работы			
46	Перевозка строительного мусора самосвалами на расстояние 15км на расстояние 15 км	т	33,116	

Составил ст. мастер строительного участка *Ван* *Васильева*
 должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил Инсаров *Инсаров*
 должность, подпись, инициалы, фамилия

Семиншаров А.А.