

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Электромонтажные работы общежития №1 ГОУ ВО ЛНР «ЛГАУ»,  
расположенного по адресу: г. Луганск, городок ЛНАУ, 1**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Выполнение электромонтажных работ				
1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шт	1	
2	Рубильник с ящиком ЯРП-400А	шт	1	
3	Пробивка отверстий диаметром до 25 мм в кирпичных стенах при толщине стены в 2 кирпича вручную	100 отв.	0,68	
4	Сверло-бур d=16мм.кв., l=1000мм.	шт.	2	
5	Установка распределительных коробок	100шт	0,72	
6	Коробка распаечная накладная 100x100	шт.	72	
7	Установка щитков осветительных групповых массой до 6 кг в готовой нише или на стене	шт	7	
8	Бокс накладной на 12авт.выключателей	шт.	4	
9	Бокс накладной на 18авт.выключателей	шт.	3	
10	Авт.выкл.однополюсный,25А на ДИН-рейку	шт.	100	
И	Авт.выкл.трехфазныйДООА на ДИН-рейку	шт.	7	
12	Нулевая шина на ДИН-рейку	шт.	14	
13	Гребенка для авт.выкл. 63А на 12 модулей	шт.	10	
14	Прокладка коробов пластиковых	100м	9,5	
15	Кабель-канал 25x25	шт.	800	
16	Кабель-канал 40x40	шт.	150	
17	Саморез б=3,5мм., l=40мм.	шт.	6 000,00	
18	Прокладка кабеля сечением до 6 мм <sup>2</sup> на скобах	100м	56,8	

19	Кабель ПВС 3x1,5	м.	3500	
20	Кабель ПВС 3x2,5	м.	2000	
21	Кабель ПВС 5x6	м.	600	
22	Кабель ПВС 5x10	м.	120	
23	Наконечник кабельный втулочный, 1,5мм.кв.	шт.	1000	
24	Наконечник кабельный втулочный, 2,5мм.кв.	шт.	500	
25	Наконечник кабельный ,под опресс.Юмм.кв.	шт.	40	
26	Монтаж светильника уплотненного полугерметического для ламп накаливания	100шт	1,45	
27	Светильник накладной потол.на 2 патрона	шт.	120	
28	Лампа ЛЭД,15Вт.,Е27	шт.	240	
29	Светильник 1x18 ,пустой под ЛЭД,Т8,С13	шт.	25	
30	Лампа ЛЭД,18Вт.,Т8, G13	шт.	25	
31	Установка выключателей герметических и полугерметических	100шт	0,8	
32	Выключатель накладной, герметичный	шт.	80	
33	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	100шт	1,5	
34	Розетка накладная с крышкой с нулем	шт.	150	